Schwerlast Serie GT, Rad ZK

max 1200 kg | -30 °C - +80 °C | ∅ 85-250 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Material Gabel

Schwerlastlenkgehäuse ohne Mittelbolzen mit gehärtetem Drehkranz und gehärteten Stahl- kugeln, geschmiedet und getempert, Schmiernippel, Radachse verschraubt und gesichert

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

LENKROLLE

RADFESTSTELLER

BOCKROLLE

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
GT 85 ZK	Lenkrolle	85x60	600	133	138x110	105x80	10	99		300,12
GTF 85 ZK	Bockrolle	85x60	600	133	138x110	105x80	10			144,48
GT 101 ZK	Lenkrolle	100x40	350	140	138x110	105x80	10	104		306,24
GTF 101 ZK	Bockrolle	100x40	350	140	138x110	105x80	10			150,12
GT 127 ZK	Lenkrolle	125x50	480	165	138x110	105x80	10	117		333,36
GTF 127 ZK	Bockrolle	125x50	480	165	138x110	105x80	10			178,20
GT 140 ZK	Lenkrolle	140x60	700	195	150x105	105x80	13	146		354,84
GT 150 ZK	Lenkrolle	150x40	500	200	150x105	105x80	13	149		262,44
GTBR 150 ZK	Lenkrolle mit Radfeststeller	150x40	500	200	150x105	105x80	13	149		317,04
GTF 150 ZK	Bockrolle	150x40	500	200	150x105	105x80	13			156,48
GT 151 ZK	Lenkrolle	150x50	700	200	150x105	105x80	13	150		277,56
GTBR 151 ZK	Lenkrolle mit Radfeststeller	150x50	700	200	150x105	105x80	13	150		330,84
GTF 151 ZK	Bockrolle	150x50	700	200	150x105	105x80	13			171,72
GT 175 ZK	Lenkrolle	175x40	650	238	150x105	105x80	13	174		264,84
GTF 175 ZK	Bockrolle	175x40	650	238	150x105	105x80	13			155,16
GT 200 ZK	Lenkrolle	200x50	1000	250	150x105	105x80	13	187		296,64
GTBR 200 ZK	Lenkrolle mit Radfeststeller	200x50	1000	250	150x105	105x80	13	187		341,88
GTF 200 ZK	Bockrolle	200x50	1000	250	150x105	105x80	13			186,36
GT 250 LZK	Lenkrolle	250x50	1200	300	150x105	105x80	13	190		465,60
GTF 250 LZK	Bockrolle	250x50	1200	300	150x105	105x80	13			353,88

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024