Transportrollen Serie KD, Rad ZS

max 450 kg | -30 °C - +80 °C | 100-250 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Material Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BOCKROLLE

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
KD 101 ZSK	Lenkrolle	100x40	240	137	105x85	80x60	8,5	94		97,80
KDT 101 ZSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	240	137	105x85	80x60	8,5	140		119,64
KDF 101 ZSK	Bockrolle	100x40	240	137	105x85	80x60	8,5			74,64
KD 126 ZSK	Lenkrolle	125x40	280	163	135x110	105x80	10,5	106		113,76
KDT 126 ZSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	280	163	135x110	105x80	10,5	140		134,52
KDF 126 ZSK	Bockrolle	125x40	280	163	135x110	105x80	10,5			91,32
KD 150 ZSK	Lenkrolle	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5	127		111,00
KDT 150 ZSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5	140		126,00
KDF 150 ZSK	Bockrolle	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5			85,20
KD 200 ZSK	Lenkrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	167		188,16
KDT 200 ZSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	170		228,00
KDF 200 ZSK	Bockrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5			153,12
KD 250 ZSK	Lenkrolle	250x50	450	304	135x110	105x80	12,5	198		265,92
KDT 250 ZSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	250x50	450	304	135x110	105x80	12,5	198		303,84
KDF 250 ZSK	Bockrolle	250x50	450	304	135x110	105x80	12,5			240,36

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024